

Teste de Estanqueidade Elektrogas LD1B

Teste de Estanqueidade para linhas de gás.



O Teste de Estanqueidade LD1 é projetado para verificar a ausência de vazamentos inadmissíveis em linhas de gás compostos por válvulas de bloqueio automático. A verificação pode ser realizada antes da ignição do queimador de gás ou após a parada.

Este dispositivo é usado em processos industriais de queima e em queimadores forçados (quando a potência é superior a 1200 kW, de acordo com EN 746-2 e EN 676). LD1 é a versão básica composta pelo controle eletrônico, impulsionado por um microchip dedicado. As versões atualizadas LD-LDM consistem em controle eletrônico integrado com pressostatos e/ou válvulas auxiliares.

Modelo	Pressostato Integrado	Válvulas de retenção	Caixa metálica	ATEX	Kit de montagem
LD1					Sim
LDM2	x		x		Não
LD3		x			Sim
LDM4	x	x	x		Não
LDM2.X	x		x	x	
LDM4.X	x	x	x	x	

