

## Teste de Estanqueidade Elektrogas LD1C

## Teste de Estanqueidade para linhas de gás.



O Teste de Estanqueidade LD1 é projetado para verificar a ausência de vazamentos inadmissíveis em linhas de gás compostos por válvulas de bloqueio automático. A verificação pode ser realizada antes da ignição do queimador de gás ou após a parada.

Este dispositivo é usado em processos industriais de queima e em queimadores forçados (quando a potência é superior a 1200 kW, de acordo com EN 746-2 e EN 676). LD1 é a versão básica composta pelo controle eletrônico, impulsionado por um microchip dedicado. As versões atualizadas LD-LDM consistem em controle eletrônico integrado com pressostatos e/ou válvulas auxiliares.

Modelo	Pressostato Integrado	Válvulas de retenção	Caixa metálica	ATEX	Kit de montagem
LD1					Sim
LDM2	X		X		Não
LD3		X			Sim
LDM4	Х	Х	Х		
LDM2.X	X		X	Х	Não
LDM4.X	X	X	Х	Х	

