+55 11 4023-0555 | 4022-0006
comercial@inmar.com.br

Combustão Industrial e Soluções Térmicas

Teste de Estanqueidade Elektrogas LDM4.X

Teste de Estanqueidade para linhas de gás.

O Teste de Estanqueidade LDM4.X é projetado para verificar a ausência de vazamentos inadmissíveis em linhas de gás compostos por válvulas de bloqueio automático. A verificação pode ser realizada antes da ignição do queimador de gás ou após a parada. Este dispositivo é usado em processos industriais de queima e em queimadores forçados (quando a potência é superior a 1200 kW, de acordo com EN 746-2 e EN 676). LD1 é a versão básica composta pelo controle eletrônico, impulsionado por um microchip dedicado. As versões atualizadas LD-LDM consistem em controle eletrônico integrado com pressostatos e/ou válvulas auxiliares.

Modelo	Pressostato Integrado	Válvulas de retenção	Caixa metálica	ATEX	Kit de montagem
LD1					Sim
LDM2	x		x		Não
LD3		x			Sim
LDM4	x	x	x		Não
LDM2.X	x		x	x	
LDM4.X	x	x	x	x	

Corpyright © 2018, Inmar, Caldeiras Industriais e Maritímas Eireli.

Estas informações devem ser utilizadas para orientação da descrição do produto. Em caso de dúvida técnica para instalação e aquisição do produto entre em contato com o departamento técnico da Inmar. Proibido a reprodução parcial ou total deste documento.

Inmar- Caldeiras Industriais e Marítimas Eireli
Rua Arthuro Ianni, 35, Bairro Vila Ianni
Itu/SP - CEP: 13313-150